

Gostynin, dnia 05.05.2020 r.

ZP. 271.1.2.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem posadzka P2 jest wykonana na płycie żelbetowej. W związku z tym prosimy o przekazanie rysunków zbrojenia posadzki oraz podanie informacji na temat klasy betonu.

Odp.: Klasa betonu: C25/30, zbrojone siatką zbrojeniową $\phi 10$ przedstawione na rysunku KW-18.

Pytanie nr 2

Jakie baterie mają być zastosowane ? Czy baterie umywalkowe mają być czasowe ? Na wodę zmieszaną ? Czy mają mieć mieszacz?

Odp.: Umywalki należy wyposażyć w baterie jedno uchwytowe z czasowym mechanicznym wyłączeniem, nie przewiduje się baterii termostatycznych, woda mieszana jest w baterii.

Pytanie nr 3

Czy baterie prysznicowe mają być czasowe ? podtynkowe ? nadtynkowe ?

Odp. Każdy prysznic należy wyposażyć w baterię prysznicową jednouchwytową z czasowym mechanicznym wyłączeniem, nie przewiduje się baterii termostatycznych.

Pytanie 4

W przedmiarze przewidziany jest demontaż i ponowny montaż istniejącego ogrodzenia panelowego w ilości 64,00 mb.

Odp.: Prosimy o określenie dokładnego miejsca wbudowania ogrodzenia. Ilość ogrodzenia panelowego do demontażu: 81,0mb (przedmiar skorygowano), do ponownego montażu przeznaczono 54,2mb ogrodzenia. Lokalizacja ogrodzenia do demontażu oraz projektowana lokalizacja przeniesionych fragmentów zgodnie z załączonym rysunkiem Z-1.1.A

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie że ilość ogrodzenia panelowego do przeniesienia jest zgodna z ilościami w przedmiarze. Prosimy również o informację w które miejsce ogrodzenie ma zostać przeniesione.

Odp.: Ilość ogrodzenia panelowego do demontażu: 81,0mb (przedmiar należy skorygować), do ponownego montażu przeznaczono 54,2mb ogrodzenia. Lokalizacja ogrodzenia do demontażu oraz projektowana lokalizacja przeniesionych fragmentów zgodnie z załączonym rysunkiem [Z-1.1.A](#)

Pytanie nr 6

Prosimy o informację dotyczącą długości ogrodzenia do likwidacji.

Odp.: Ilość ogrodzenia panelowego do demontażu: 81,0mb (przedmiar należy skorygować).

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie w dokumentacji miejsca gdzie należy wykonać izolację cieplną z płyt styropianowych XPS 10 cm – poz. 236 przedmiaru. Jednocześnie prosimy o podanie klasy styropianu XPS.

Odp.: Należy wykonać izolację z płyt styropianowych jako warstwę posadzki P2 – parametry zgodnie z projektem architektonicznym. [Przedmiar skorygowano.](#)

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie właściwej ilości powierzchni posadzek do wykonania. W załączonych przedmiarach ilość wynosi 152,140 m². Powierzchnia użytkowa budynku jest zdecydowanie większa.

Odp.: [Przedmiar skorygowano.](#)

Pytanie nr 9

Prosimy o przedstawienie szczegółu montażu oraz obróbki koryt odwadniających na dachu oraz detal wykonania obróbki blacharskiej ścian attykowych.

Odp.: Załączono rysunki detali obróbki blacharskiej [D-1.1.](#)

Pytanie nr 10

W przedmiarze robót dla przyłącza kanalizacji sanitarnej jest montaż 3 studzienek DN425. Z przekroju wynika że studzienek jest 5kpl fi600. Prosimy o wyjaśnienie. Ponadto prosimy o wyjaśnienie – zgodnie z przekrojem kanalizacji sanitarnej i PZT na odcinku SK6-SK7 i SK3-SK4 występuje przeciwspadek. Jakie rozwiązanie należy tam przyjąć. Prosimy o szczegółową informację.

Odp.: Przedmiar robót dla przyłącza kanalizacji sanitarnej skorygowano. Przesłano skorygowany PZT branży sanitarnej, na profilach spadki są prawidłowe - pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

W przedmiarze brakuje studzienek na zawory dla instalacji ciepłowniczej – 3 kpl. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: [Przedmiar skorygowano.](#)

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników o podobnych parametrach co w projekcie?

Odp.: Szczegółowe rozwiązania dotyczące parametrów wyposażenia należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Brak w przedmiarach kabin systemowych WC – prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub o informację, że dostawa kabin nie leży w zakresie prac.

Odp.: [Przedmiar skorygowano.](#)

**Z A T W I E R D Z A M:
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

Paweł Witold Kalinowski

Gostynin dn. 05.05.2020 r.