

Gostynin, dnia 22.04.2020 r.

ZP. 271.1.2.2020

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o wskazanie które materiały z rozbiórek należy przekazać Zamawiającemu oraz wskazanie lokalizacji miejsca transportu w/w odpadów ponieważ sposób demontażu oraz odległość wywozu ma wpływ na wartość robót rozbiórkowych.

**Odp.: Zamawiającemu należy przekazać pnie ściętych drzew i składować je na terenie Mosir. Wszystkie materiały z rozbiórek zagospodaruje lub zutylizuje Wykonawca we własnym zakresie.**

#### **Pytanie nr 2**

W OPZ oraz SIWZ wskazano szczegółowy zakres robót ETAPU I, natomiast Zamawiający umieścił kompletną dokumentację dla całego obiektu MOSiR w Gostyninie.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że ilości przyjęte w przekazanym kosztorysie są zgodne z faktycznym zakresem prac lub o załączenie rysunku Z-1.1 z zaznaczonym faktycznym zakresem prac ETAPU I w celu zweryfikowania ilości. (np. zapis mówiący o budowie dojeżdż i dojazdów doprowadzających do nowo budowanego boiska treningowego i zaplecza socjalno-sanitarnego może być inaczej interpretowany dla każdego z uczestników postępowania przetargowego)

**Odp.: Zakres dojeżdż i dojazdów doprowadzających do nowo projektowanego boiska został uwzględniony na mapie plik „Zakres dojeżdż i dojazdów”.**

#### **Pytanie nr 3**

Zgodnie z przedmiarem poz. 7 prosimy o wskazanie, które ogrodzenie panelowe należy zdemontować oraz ponownie zamontować w innej lokalizacji. W jakim stanie technicznym jest w/w ogrodzenie?

**Odp.: Ogrodzenie panelowe jest w dobrym stanie technicznym, zostało wykonane w 2017r. wg załączonego opisu. Ogrodzenie należy zdemontować w miejscu kolidującym z inwestycją, a zdemontowane elementy wykorzystać do budowy ogrodzenia w nowym**

**miejscu zgodnie z PT. (załączniki PDF 1 i PDF 2).**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie parametrów blachy perforowanej do wykonania wiaty na odpady ponieważ cena blachy zależy między innymi od jej grubości.

**Odp.: Wiaty na odpady nie wchodzi w zakres inwestycji.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie co za element znajduje się ponad obrzeżem na rysunku ZD-1.5 oraz ZD-1.6, ponieważ nie ma nigdzie informacji co to jest?

**Odp.: Przedmiotowy element to systemowa nakładka gumowa SBR zabezpieczająca obrzeże betonowe. Nakładka w kolorze zielonym mocowana klejem poliuretanowym.**

**Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie, że posadzka P2 – znajduje się tylko w pomieszczeniu 0.28 – magazyn.

**Odp.: Tak, posadzka P2 znajduje się jedynie w pomieszczeniu magazynowym (0.28).**

**Pytanie nr 7**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu wykończenia ścian wewnętrznych. W opisie: „(...)Ściany i stropy – tynki gipsowe (...)” natomiast w przedmiarze: tynki cementowo-wapienna + gładź jednowarstwowa.

**Odp.: Wykończenie ścian wewnętrznych zgodnie z przedmiarem: tynk cementowo – wapienny + jednowarstwowa gładź gipsowa.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o podanie właściwej ilości oraz materiału z jakiego należy wykonać parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne lub o potwierdzenie, że należy wykonać tylko 7,5mb parapetów zgodnie z załączonym przedmiarem.

**Odp.: Parapety zewnętrzne należy wykonać blachy tytanowo – cynkowej w kolorze antracytowym RAL7016 – analogicznie jak obróbki blacharskie na elewacji. Parametry wewnętrzne z płyty MDF w kolorze białym, grubość parapetów 2 cm. Ilość zgodnie z projektem technicznym.**

**Pytanie nr 9**

Prosimy o informację jakiego typu ościeżnice należy zastosować do stolarki drzwiowej wewnętrznej.

**Odp.: Do stolarki drzwiowej wewnętrznej należy zastosować ościeżnice regulowane.**

**Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni z kostki należy użyć obrzeży betonowych 8x30?

**Odp.: Zgodnie z dokumentacją do wykonania nawierzchni z kostki należy użyć obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm.**

**Pytanie nr 11**

Prosimy o sprecyzowanie warstw podbudowy dla nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej gr. 8 cm ponieważ w opisie brak tej informacji natomiast przedmiar oraz rysunek ZD-1.4 podają sprzeczne informacje w tej kwestii.

**Odp.: Warstwy podbudowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem ZD-1.4.**

**Pytanie nr 12**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac ETAP I należy zamontować 5 kamer. Prosimy jednocześnie o wskazanie o które kamery chodzi ponieważ w opisie jest 7 kamer do zamontowania.

**Odp.: zgodnie opisem przedmiotu zamówienia budowa systemu monitoringu w zakresie kompletnego wykonania szafy i instalacji wraz z podłączeniem kamer K1, K2, K5, K6, K7.**

**Pytanie nr 13**

Pod projektowanymi budynkami znajdują się przewody eND. Prosimy o informację czy przewody mają zostać przebudowane? Jeśli tak to w jakiej formie i kto poniesie koszty z tym związane?

**Odp.: Przewody należy zlikwidować ( przewód zasilający istniejące obiekty do rozbiórki oraz przewód zasilający latarnie na terenie inwestycji do demontażu).**

**Pytanie nr 14**

Prosimy o sprecyzowanie rzędnej zera budynku. Na przekrojach wynosi ona 88,0 natomiast na PZT rzędna wynosi 88,80.

**Odp.: Rzędna 0,00 budynku wynosi 88,83 m npm – zgodnie z PZT.**

**Pytanie nr 15**

Czy Wykonawca ma uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję pozwalającą na użytkowanie obiektu?

**Odp.: Tak. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest uwarunkowane uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.**

**Z A T W I E R D Z A M:**

Gostynin dn. 22.04.2020 r.