

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne budowy parkingu przy ul. 3-go Maja na dz. Nr ew. 3144/4. Zadanie inwestycyjne obejmuje utwardzenie terenu i przygotowanie ok.14 szt. miejsc postojowych wraz ze zjazdami na ul. 3-go Maja, projektem organizacji ruchu, ewentualną instalacją odprowadzenia wód opadowych z utwardzonego terenu i zagospodarowaniem zielenią.

Zamawiający – inwestor:

Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin;

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) zakup map do celów projektowych;
- 2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 3) rozpoznanie geotechniczne gruntu w celu ustalenia chłonności gruntu;
- 4) opracowanie minimum dwóch koncepcji kolorystycznych utwardzenia terenu parkingu i zagospodarowania zielenią oraz przedłożenie ich do akceptacji zamawiającego;
- 5) opracowanie dokumentacji budowlanej na utwardzenie terenu wraz z instalacją odwodnienia i projektem zieleni;
- 6) opracowanie projektu organizacji ruchu;
- 7) opracowanie kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego na wszystkie roboty
- 8) złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Lokalizacja parkingu:

Działka nr ew. 3144/4 położona jest na terenie śródmieścia miasta Gostynina w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, układ urbanistyczny śródmieścia wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie działania inwestycyjne na tym terenie należy uzgadniać z Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Płocku.

Teren działki jest niezabudowany pozostający po rozbiórze murowanego budynku mieszkalnego, częściowo utwardzony kamieniem naturalnym tzw. "kocie łby" i nachylony w kierunku ul. 3-go Maja.

Odprowadzenie wód opadowych z parkingu:

Wody opadowe należy zagospodarować w granicach działki poprzez zastosowanie odpowiednich spadków, płyt ażurowych, korytek odprowadzających i ewentualnie studzienek chłonnych.

Wskazania Zamawiającego do koncepcji:

Drogi wewnętrzne parkingu wykonane z betonowej kostki brukowej lub kostki granitowej; miejsca postojowe wykonane z ażurowych płyt z wypełnieniem mineralnym i zabezpieczeniem geowłókniną; każde miejsce postojowe oddzielone od siebie obramieniem z betonowej kostki brukowej lub kostki bazaltowej.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia **15 września 2018 r.**