

Opis techniczny zamówienia pn.:

Remont nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej ul. Dybanka

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej ul. Dybanka w Gostyninie. Ulica Dybanka stanowi ulicę jednojezdniową, dwukierunkową i po wykonaniu zaplanowanych prac związanych z jej remontem taką pozostanie.

Remont nawierzchni jezdni będzie polegał na sfrezowaniu istniejącej skoleinowanej nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową i wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm oraz rozebraniu odcinka chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm i wykonaniu nowego z dostarczonych przez Zamawiającego płyt betonowych 50x50x7 cm otrzymanych z rozbiórki na powierzchni 130 m².

W ramach przedmiotowego remontu zostanie również rozebrany krawężnik na łącznej długości 50 m i ustawiony nowy krawężnik 15x30 cm, obniżony na przejściu dla pieszych oraz ustawione obrzeże pozyskane z rozbiórki dostarczone przez Zamawiającego na długości 85 m.

Przed remontem nawierzchni jezdni należy zdemontować próg zwalniający a po wykonanym remoncie ponownie zamontować w tym samym miejscu wraz z oznakowaniem poziomym P-25.

Po wykonanym remoncie należy wykonać oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych) jako strukturalne grubowarstwowe.

Technologia wykonania robót opisana jest w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Zamawiający opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przekaże Wykonawcy, który wykona oznakowanie a po zakończonych robotach zdemontuje znaki.

Destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej jest własnością Zamawiającego i Wykonawca dostarczy go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek (płytki chodnikowe, krawężniki) są własnością Zamawiającego i Wykonawca dostarczy je w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do szczegółowej analizy dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia; Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
- 2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, wymaganiami określonymi w zapytaniu, przepisami prawa budowlanego, umową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i innymi przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, ppoż. oraz z należytą starannością;
- 3) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami; Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do zadań jakie zostaną im powierzone;
- 4) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie robót;
- 5) wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
- 6) przekazania na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego dokumentów stwierdzających jakość użytych materiałów i ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, w szczególności certyfikatów zgodności z Polską Normą, aprobat technicznych, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, gwarancji i atestów w odniesieniu do stosowanych materiałów i urządzeń,

- w tym np. wyników oraz protokołów z badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia;
- 7) pokrywania ewentualnych kosztów wody, ścieków i energii elektrycznej w okresie budowy;
 - 8) właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, w szczególności:
 - a) zabezpieczenia terenu robót i ochrona przed zniszczeniem znajdujących się na terenie robót elementów zagospodarowania terenu oraz utrzymywanie porządku na terenie robót a także poza nim, w obrębie działania Wykonawcy;
 - b) zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępnienie do kontroli przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Miasta;
 - c) odpowiedzialności za ochronę instalacji nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia;
 - 9) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
 - 10) uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód, zatwierdzeń, decyzji;
 - 11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż i dozór mienia na terenie robót;
 - 12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane nienależytym wykonaniem robót – będących przedmiotem niniejszego zamówienia – z winy Wykonawcy; w tym usunięcie ewentualnych szkód;
 - 13) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
 - 14) uprzątnięcia terenu po zakończeniu robót – własnym staraniem i na własny koszt;
 - 15) zgłoszenia robót do odbioru z przekazaniem Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych kompletu dokumentów odbiorowych oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie stwierdzonych wad.

Wymagany termin realizacji – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie pozostałe materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu przed ich zastosowaniem.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m².

Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację opisującą przedmiot zamówienia – w formie kosztorysu ofertowego uproszczonego.

Płatność zostanie zrealizowana po odbiorze końcowym inwestycji.