

Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Remont nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej ul. Dybanka			
1.1	BCD D 01.03.02- 17 BCD212	Rozebranie krawężników betonowych 15x30, ułożonych na podsypce piaskowej	m		50,000
		50	m	50,000	
1.2	BCD D 05.03.11- 02 BCD212	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 5 km	m2		2 640,000
		2640	m2	2 640,000	
1.3	BCD D 08.01.01- 11 BCD212	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wystających i wtopionych wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 (B-15)	m		50,000
		50	m	50,000	
1.4	BCD D 04.03.02- 04 BCD212	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2		2 640,00
		2640	m2	2 640,000	
1.5	BCD D 05.03.13- 01 BCD311	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 – warstwa ścieralna, dowożonej z odległości 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		2 640,000
		2640	m2	2 640,000	
1.7	BCD D 01.02.04 BCD212	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		130,000
		130	m2	130,000	
1.8	BCD.D 04.01.01 BCD212	Wykonanie koryta w gruncie kat. II – IV na głębokość 10 cm	m2		130,00
		130	m2	130,00	
1.9	BCD.D 01.02.04a BCD212	Wywiezienie ziemi i gruzu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko Zamawiającego na odległość do 5 km	m3		31,40
		31,40	m3	31,40	
2.0	BCD.D 08.03.01 BCD212	Ustawienie obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		85,00
		85,00	m	85,00	
2.1	BCD.D 08.03.01a BCD212	Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym – 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		130,00
		130,00	m2	130,00	
2.2	BCD.D 01.02.05 BCD212	Układanie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm pochodzących z rozbiórki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		130,00
		130,00	m2	130,00	

2.3	BCD.D 02.02.02 BCD212	Wykonanie oznakowania poziomego (przejście dla pieszych)	m2		22,00
		22,00	m2	22,00	