

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy sali nr 21.

1. Opis prac – zakres robót.

Łazienka

1. Demontaż stolarki drzwiowej,
2. Demontaż istniejącej armatury sanitarnej,
3. Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego,
4. Demontaż okładzin ceramicznych ścian i podłóg,
5. Rozbiórka istniejących ścian działowych,
6. Skucie tynków ścian i sufitów wraz demontażem instalacji elektrycznej,
7. Montaż poziomów kanalizacyjnych,
8. Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
9. Budowę nowych ścian działowych,
10. Usunięcie warstw posadzkowych,
11. Oczyszczenie , uzupełnienie i zagruntowanie powierzchni istniejących ścian pomieszczenia WC,
12. Montaż okablowania i urządzeń instalacji elektrycznej,
13. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych,
14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii posadzek i ścian,
15. Montaż stolarki drzwiowej,
16. Ułożenie okładzin ceramicznych podłóg i ścian do wysokości 2,0m,
17. Gładzie gipsowe sufitów i ścian powyżej okładzin ceramicznych,
18. Przygotowanie podłoża oraz malowanie sufitów i ścian pomieszczenia,
19. Montaż kabin WC,
20. Montaż osprzętu sanitarnego, elektrycznego i centralnego ogrzewania,
21. Montaż wyposażenia: dozowniki mydła, podajniki papieru, ręczników, kosze na odpadki.

Uwagi:

Kolorystykę okładzin ściennych i podłogowych w kolorach ciepłych, należy uzgodnić z Dyrektorem Przedszkola. Płytki podłogowe w klasie antypoślizgowości minimum R10 i mimum 4 klasie ścieralności. Wyposażenie toalet z e stali kwasoodpornej. Łazienkę należy wyposażyć odpowiednio w urządzenia o wysokościach dla dzieci w wieku 3-6 lat i dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym opisem technicznym, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i warunkami bhp.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy i kierowników robót w branżach:

- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacji sanitarnych,
- instalacji elektrycznych.

2. Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy.

3. W przygotowanej ofercie, oferent powinien określić całkowitą cenę ryczałtową zamówienia (w tym obowiązujący podatek VAT : 23%).

Uwagi :

- Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną obiektu,
- Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia – w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych, oraz załączyć harmonogram rzeczowy, finansowy i terminowy robót.
- W ofercie należy uwzględnić kompletny zakres prac niezbędnych do realizacji zadania,
- Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy projektów technicznych i opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

4. - Płatności:

Po odbiorze końcowym inwestycji.

W załączeniu:

OPIS TECHNICZNY „Likwidacji barier w Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy sali 21”.