

ZP. 271.1.2.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Pod projektowanymi budynkami znajdują się przewody eND. Prosimy o informację czy przewody mają zostać przebudowane? Jeśli tak to w jakiej formie i kto poniesie koszty z tym związane?

Odp.: Przewody należy zlikwidować (przewód zasilający istniejące obiekty do rozbiórki oraz przewód zasilający latarnie na terenie inwestycji do demontażu).

Pytanie nr 2

Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego?

Odp.: Tak, do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy należ przyjąć kolor stolarki jednostronny czy dwustronny?

Odp.: Kolor stolarki jednostronny.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że obróbki blacharskie oraz orynnowanie należy wykonać z blachy tytan-cynk. Jednocześnie prosimy o podanie grubość blachy ponieważ cena blachy tytan cynk zależy od grubości. Ponadto blacha tytan cynk nie jest produkowana w kolorach RAL lecz trzech odmianach, różniących się jedynie wykończeniem powierzchni zewnętrznej: Naturalna, Patyna Grey oraz Patyna Carbon. W związku z czym prosimy o informację, który z kolorów należy zastosować zamiennie do koloru RAL.

Odp.: Obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6 mm, rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7 mm. Kolor elementów należy maksymalnie dopasować do zadanego w projekcie RAL 7016 - antracyt. Z wymienionych w zapytaniu będzie to Patyna Carbon.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że na warstwie z chudego betonu pod posadzką należy wykonać warstwę papy podkładowej oraz nawierzchniowej pod styropianem.

Odp.: Warstwy posadzki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy wykonanie tablicy głównej TG jest w zakresie prac?

Odp.: Tak, wykonanie tablicy TG w zakresie prac.

Z A T W I E R D Z A M:

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

Paweł Witold Kalinowski

Gostynin dn. 24.04.2020 r.