

Ldz. *108* /2025

Gostynin 7.11.2025 r.

**Hol-Bud Sp. z o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin**

Dotyczy: „Budowa obiektów małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami w Gostyninie, ul. 3-go Maja, na działce nr ew. 3140, 3139/1”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2025 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji oraz podania ewentualnych warunków technicznych dotyczących usunięcia kolizji z istniejącą siecią wodociągową, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, że nie zgłasza przeciwwskazań do realizacji przedmiotowej inwestycji, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejących zasuw wodociągowych. Prace należy wykonywać ręcznie, w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo tych obiektów, zabezpieczając je przed przypadkowym uszkodzeniem lub naruszeniem konstrukcji.
2. W przypadku konieczności tymczasowego zabezpieczenia lub przełożenia odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych, roboty należy prowadzić w uzgodnieniu z MPK w Gostyninie Sp. z o.o., pod jego nadzorem technicznym.
3. Istniejące skrzynki uliczne zasuw wodociągowych należy wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni.
4. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić wymianę istniejącego przewodu od sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja do budynku na dz. nr ew. 3140 na nowy wraz z uzbrojeniem.

Zakres planowanych robót ziemnych obejmuje warstwę do głębokości maksymalnie 0,5 m p.p.t., podczas gdy istniejące przewody sieci wodociągowej zlokalizowane są na głębokości większej niż 1,2 m p.p.t. W związku z tym nie przewiduje się ryzyka kolizji ani uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej. Lokalizacja rzeźby jest poza zasięgiem sieci wodociągowej.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Roman Augustyniak