

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa mini sceny przy Miejskim Centrum Kultury

Prace będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „Budowa zadaszonego mini amfiteatru wraz z niezbędną infrastrukturą” zatwierdzonego decyzją Nr 301/2017 z dnia 09.10.2017 r.

Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej.

II. Dane techniczne obiektu i zakres robót:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| powierzchnia zabudowy | – 13,77 m ² |
| kubatura obiektu | – 44,83 m ³ |
| wysokość zadaszenia | – 4,08 m |
| wysokość okapu | – 3,07 m |
| dach łukowy | – 21° |

Zakres robót obejmuje między innymi:

- 1) roboty ziemne wykonywane koparką z transportem urobku;
- 2) wykonanie fundamentów żelbetowych;
- 3) dostawę i montaż konstrukcji stalowej lekkiej prostej z profili zamkniętych RP; konstrukcja ocynkowana i pomalowana proszkowo;
- 4) dostawę i montaż dachu z mlecznego poliwęglanu;
- 5) wykonanie zasilania energetycznego obiektu z istniejącej rozdzielni głównej w budynku MCK kablem w ziemi częściowo w rurach osłonowych;
- 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrzeżach;
- 7) dostawę i montaż 7 szt. ławek parkowych.

III. Realizacja robót:

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowanym projektem budowlanym, aktualną wiedzą techniczną, decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 301/2017 z dnia 09.10.2017 r.

Wykonawca robót zobowiązany jest do :

- 1) Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgłoszenia rozpoczęcia budowy.
- 2) Prowadzenia robót przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
Wymagane uprawnienia do kierowania robotami:
 - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 - w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
- 3) Wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót na czas budowy z

zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

- 4) Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
- 5) Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologii robót.
- 6) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogów obowiązującego *Prawa Budowlanego*).
- 7) Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy przygotować kompletną dokumentację powykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy z wymaganym elaboratem powykonawczym obejmującym między innymi: atesty, certyfikaty, aprobaty na zastosowane materiały budowlane.

IV. Wymagany termin realizacji:

do dnia 31 lipca 2018 r.

V. Przygotowanie oferty:

- 1) w przygotowanej ofercie, wykonawca powinien określić całkowitą cenę ryczałtową zamówienia (w tym obowiązujący podatek VAT: 23%).
- 2) ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia – w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem kosztów zakupu urządzeń wraz z montażem, kosztów odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji.
- 3) kosztorysy przedmiarowe robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowią materiał pomocniczy, w ofercie należy uwzględnić kompletny zakres prac określony w dokumentacji projektowej;
- 4) wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji technicznej celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 5) w ramach robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót określonych w dokumentacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
- 6) wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania wszelkich zmian dotyczących zastosowanych materiałów; każda zmiana musi być uzgadniana z Inwestorem i projektantem.

VI. Płatności:

Płatność po odbiorze końcowym inwestycji w terminie 14-stu dni od przedłożenia faktury.