

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Przedmiotem zamówienia jest:**

#### ***Budowa mini sceny przy Miejskim Centrum Kultury***

Prace będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „Budowa zadaszonego mini amfiteatru wraz z niezbędną infrastrukturą” zatwierdzonego decyzją Nr 301/2017 z dnia 09.10.2017 r.

Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej.

### **II. Dane techniczne obiektu i zakres robót:**

powierzchnia zabudowy	– 13,77 m <sup>2</sup>
kubatura obiektu	– 44,83 m <sup>3</sup>
wysokość zadaszenia	– 4,08 m
wysokość okapu	– 3,07 m
dach łukowy	– 21°

Zakres robót obejmuje między innymi:

- 1) roboty ziemne wykonywane koparką z transportem urobku;
- 2) wykonanie fundamentów żelbetowych;
- 3) dostawę i montaż konstrukcji stalowej lekkiej prostej z profili zamkniętych RP; konstrukcja ocynkowana i pomalowana proszkowo;
- 4) dostawę i montaż dachu z mlecznego poliwęglanu;
- 5) wykonanie zasilania energetycznego obiektu z istniejącej rozdzielni głównej w budynku MCK kablem w ziemi częściowo w rurach osłonowych;
- 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrzeżach;
- 7) dostawę i montaż 7 szt. ławek parkowych.

### **III. Realizacja robót:**

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowanym projektem budowlanym, aktualną wiedzą techniczną, decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 301/2017 z dnia 09.10.2017 r.

Wykonawca robót zobowiązany jest do :

- 1) Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgłoszenia rozpoczęcia budowy.
- 2) Prowadzenia robót przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Wymagane uprawnienia do kierowania robotami:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  - w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych,
- 3) Wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót na czas budowy z

zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

- 4) Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
- 5) Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologii robót.
- 6) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogów obowiązującego *Prawa Budowlanego*).
- 7) Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy przygotować kompletną dokumentację powykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy z wymaganym elaboratem powykonawczym obejmującym między innymi: atesty, certyfikaty, aprobaty na zastosowane materiały budowlane.

#### **IV. Wymagany termin realizacji:**

**do dnia 20.05.2018 r.**

#### **V. Przygotowanie oferty:**

- 1) w przygotowanej ofercie, wykonawca powinien określić całkowitą cenę ryczałtową zamówienia (w tym obowiązujący podatek VAT: 23%).
- 2) ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia – w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem kosztów zakupu urządzeń wraz z montażem, kosztów odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji.
- 3) kosztorysy przedmiarowe robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowią materiał pomocniczy, w ofercie należy uwzględnić kompletny zakres prac określony w dokumentacji projektowej;
- 4) wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji technicznej celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 5) w ramach robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót określonych w dokumentacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
- 6) wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania wszelkich zmian dotyczących zastosowanych materiałów; każda zmiana musi być uzgadniana z Inwestorem i projektantem.

#### **VI. Płatności:**

Płatność po odbiorze końcowym inwestycji w terminie 14-stu dni od przedłożenia faktury.

Sporządziła :

Elżbieta Czech

25.01.2018 r.