



Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie

ADRES INWESTYCJI: Gostynin ul. Zazamcze 28 dz nr ewid. 1155.

INWESTOR: Gmina Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Zakres prac

1.2 Ogrodzenie

1.2.1 Siatka

1.2.2 Słupki

1.3 Krawężniki

1.4 Zieleń

Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji.

1.4 Roboty towarzyszące i porządkowe.

1.1 ZAKRES PRAC

a) Zamówienie obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu działkowego od strony zachodniej dz. ewid. Nr 1155 na długości około 340 mb (w zależności od ceny za mb ogrodzenia).

Zakres wymiany obejmuje:

- likwidację ogrodzenia z siatki od strony zachodniej, cokół betonowy należy pozostawić a jedynie zdemontować siatkę i odciąć słupki stalowe (rury, kształtowniki) - elementy ogrodzenia, siatkę i słupki przekazać zarządowi ogrodu,

- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wysokości 1,5 m ustawione wzdłuż istniejącego cokołu,

b) montaż krawężników najazdowych na ławie betonowej przed bramami wjazdowymi na długości 18 mb (3 bramy po 6m)

1.2 OGRODZENIE

1.2.1 Siatka

Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego powlekanego PCV kolor zielony, grubości 2,8/3,9 mm o wymiarze oczka 60x60 mm. Siatkę należy naciągnąć prętami napinającymi stalowymi ocynkowanymi średnicy minimum 8 mm x 1,5 m powlekanymi PCV na słupkach końcowych, przy załamaniach linii ogrodzenia i słupkach pośrednich nie rzadziej niż co 30 m ogrodzenia. Siatkę należy usztywnić trzema poziomami drutu naciągowego ocynkowanego o średnicy minimum 3,5 mm, przeplatane pomiędzy oczkami siatki. Drut naciągowy należy naciągnąć naciągami z opaską w kolorze zielonym mocowaną do słupków naciągowych (słupki końcowe, przy załamaniach linii ogrodzenia i na słupkach pośrednich nie rzadziej niż co 30 m ogrodzenia). Do słupków pośrednich drut naciągowy należy

mocować przelotkami do drutu przykręcanymi do słupków.

1.2.2 Słup

Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 42 mm x 1,2 mm, malowanych proszkowo na kolor zielony. Słupki o długości 2,00m zabetonowane w fundamentach z betonu B15 o średnicy 30 cm i głębokości minimum 80 cm poniżej terenu. Słupki należy zaślepić od góry zatyczką z tworzywa sztucznego. Maksymalny rozstaw słupków 240 cm. Słupki końcowe należy wzmocnić jednym słupkiem skośnym pod kątem 30o, a słupki naciągowe pośrednie naciągowe i na załamaniach wzmocnić słupkami skośnymi z dwóch stron.

1.4 Krawężniki

Krawężniki betonowe najazdowe o wym 15 x 22 cm należy zamontować na ławie betonowej z obustronnym oporem z betonu B15.

1.4 ZIELEŃ

Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzew.

Na terenie budowy, w zasięgu występowania systemu korzeniowego drzew niedopuszczalne jest:

- bezpośrednie uszkodzenie drzew (mechaniczne i chemiczne),
- składowanie materiałów zmieniających chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.),
- składowanie materiałów budowlanych,
- ruch i parkowanie pojazdów,
- zmienianie wysokości powierzchni terenu,
- palenie ognisk,
- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jeśli stosuje się przy tym osłonę pni drzew.
- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniających stosunki wodne w glebie.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I PORZĄDKOWE

Wykonawca jest zobowiązany zutilizować wszystkie materiały powstałe podczas montażu i uprzętnąć teren po zakończeniu robót.

Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny, nie zagrażający dla ludzi i mienia.

W czasie prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich.

Termin wykonania ogrodzenia do 30.09.2022r.

Ofertę należy opracować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obowiązkową wizję lokalną – z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów wraz z montażem.

Płatność po odbiorze końcowym po realizacji wszystkich prac objętych zamówieniem.