

Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gostynina. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji.

Oferentem może być firma posiadająca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz umowę ze składowiskiem odpadów (poświadczone kserokopie jako załącznik oferty). Ponadto do oferty należy dołączyć pozwolenie zintegrowane składowiska (poświadczone kserokopie jako załącznik oferty).

Wykonanie robót polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest będzie realizowane na terenie miasta Gostynina. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz zgłoszeniami mieszkańców przewiduje się utylizację o łącznej masie około 77,3 Mg, w tym:

- demontaż pokryć dachowych, transport i utylizacja falistych płyt azbestowo – cementowych z 4 nieruchomości w ilości około 478 m², czyli 7,17 Mg;
- usunięcie, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest (płyty faliste i płyty płaskie azbestowo – cementowych), zgromadzonych bezpośrednio na gruncie z 38 nieruchomości w ilości ok. 4 675 m², czyli 70,13 Mg.

- 2) Do obowiązków Wykonawcy należy:

- demontaż wyrobów zawierających azbest – płyty faliste z dachów budynków;
- pakowanie, ważenie, załadunek i transport wyrobów zawierających azbest przez niego zdjętych oraz płyt zdjętych przez właścicieli w okresie poprzedzającym zapytanie ofertowe, złożonych na terenie działki przez właścicieli;
- unieszkodliwienie w/w wyrobów na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych;
- realizowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu ich realizacji;
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywanych prac;
- zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorom pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

- 3) Wybrany wykonawca musi zapewnić zdeponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest.
- 4) Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest, zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
- 5) Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielami nieruchomości, w celu umożliwienia im obecności przy odbiorze i ważeniu odpadów. Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających

azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia.

- 6) Dostarczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie harmonogramu po uzgodnieniu terminu zaplanowanych prac z właścicielami nieruchomości.
- 7) Podczas wykonywanych prac należy sporządzić z właścicielem nieruchomości, od którego zabierane są wyroby azbestowe protokół odbioru pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy (załącznik nr 5).
- 8) Wykonawca zamówienia stanie się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych – powstałych w wyniku prowadzenia prac.
- 9) Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami zawierającymi azbest.
- 10) Rozliczenie zadania należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dnia od zakończenia przedmiotu umowy – poprzez sporządzenie protokołu końcowego (2 egz.).

Do rozliczenia należy dołączyć:

- protokoły odbioru podpisane przez Wykonawcę oraz właścicieli nieruchomości;
 - zestawienie nieruchomości z ilością odebranych odpadów (2 egz.);
 - oryginały kart przekazania odpadów potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko;
 - oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
 - dokumentację fotograficzną (w wersji elektronicznej, zapisaną z rozszerzeniem .jpg) – wykonane na różnym etapie, czytelnie, dobrej jakości, kolorowe zdjęcia, ilustrujące przebieg realizacji zadania (co najmniej po dwa ujęcia z każdej posesji – np. przed demontażem, przed pakowaniem, po pakowaniu, w trakcie załadunku).
- 11) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę w/w dokumentów i rozliczeń Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną pracę. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.
 - 12) Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania.

Oferta powinna zawierać koszt usługi za 1 kg masy odpadów.