

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Naprawa istniejącego tynku cienko warstwowego wschodniej, południowej i północnej elewacji budynku Urzędu Miasta Gostynina

Inwestor:

Gmina Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Data wykonania:

15.04.2026 r.

Kosztorys wykonał:

4	KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki wykonanej w technologii ocieplenia ścian budynków metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.									
			m2	621,35						
		Robocizna								
		Robocizna razem	r-g	0,6112		0,00				
		Materiały								
		Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	5			0,00			
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135			0,00			
		Sprzęt								
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,007				0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,0052				0,00		
	Razem koszty bezpośrednie				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koszty pośrednie R+S				0,00		0,00	0,00		
	Zysk R+S+Kp(R+S)				0,00		0,00	0,00		
	RAZEM POZYCJA				0,00	0,00	0,00	0,00		
5	KNR 0-17 0927/01 Wyprawa gruntująca z farby CERESIT CT 16, wykonana ręcznie na uprzednio wykonanym podłożu.									
			m2	621,35						
		Robocizna								
		Robocizna razem	r-g	0,105		0,00				
		Materiały								
		Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	0,3			0,00			
		Sprzęt								
		Środek transportowy	m-g	0,0004				0,00		
			Razem koszty bezpośrednie				0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty pośrednie R+S				0,00		0,00	0,00
	Zysk R+S+Kp(R+S)				0,00		0,00	0,00		
	RAZEM POZYCJA				0,00	0,00	0,00	0,00		
6	KNR 0-17 0927/03 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 34 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio wykonanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych									
			m2	621,35						
		Robocizna								
		Robocizna razem	r-g	0,4613		0,00				
		Materiały								
		Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowa, biały, opak. 25 kg	kg	3,5			0,00			
		Sprzęt								
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0095				0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,0132				0,00		
			Razem koszty bezpośrednie				0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie R+S				0,00		0,00	0,00		
	Zysk R+S+Kp(R+S)				0,00		0,00	0,00		
	RAZEM POZYCJA				0,00	0,00	0,00	0,00		

7	KNR 0-17 0927/01 Wyprawa malarska zewnętrzna z farby CERESIT CT 48, wykonana ręcznie na uprzednio wykonanym podłożu.									
		m2	621,35							
		Robocizna								
		Robocizna razem	r-g	0,105		0,00				
		Materiały								
		Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	0,3			0,00			
		Sprzęt								
Środek transportowy	m-g	0,0004				0,00				
	Razem koszty bezpośrednie				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koszty pośrednie R+S				0,00		0,00	0,00		
	Zysk R+S+Kp(R+S)				0,00		0,00	0,00		
	RAZEM POZYCJA				0,00	0,00	0,00	0,00		
8	KNR 2-02 0925/01 Osłony okien folią polietylenową									
		m2	415,28							
		Robocizna								
		Robocizna razem	r-g	0,2127		0,00				
		Materiały								
		Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,00033			0,00			
		Folia polietylenowa	m2	0,3833			0,00			
		Gwoździe budowlane	kg	0,0072			0,00			
		Sprzęt								
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135				0,00		
			Razem koszty bezpośrednie				0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty pośrednie R+S				0,00		0,00	0,00
			Zysk R+S+Kp(R+S)				0,00		0,00	0,00
	RAZEM POZYCJA				0,00	0,00	0,00	0,00		