

BIEŻĄCY REMONT CHODNIKA W UL. OSTATNIEJ					
	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej wraz z utylizacją i transportem na odległość do 10 km	m2	1020		
2.	Rozebranie krawężników betonowych łącznie z ławą betonową ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z utylizacją i transportem na odległość do 10 km	mb	11		
3.	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 łącznie z ławą betonową ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z utylizacją i transportem na odległość do 10 km	mb	510		
4.	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej	szt.	1		
5.	Usunięcie karpiny po ściętym drzewie wraz z utylizacją	szt.	1		
6.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	mb	11		
7.	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	mb	510		
8.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,0 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1020		
9.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1020		
				Kosztorys netto	
				VAT 23%	
				Kosztorys brutto	