

BIEŻĄCY REMONT CHODNIKA 3 Maja, Kosiuszki					
	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej i kostki betonowej wraz z załadunkiem i transportem na odległość do 3 km	m2	588		
2.	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 łącznie z ławą betonową ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z załadunkiem i transportem na odległość do 3 km	mb	524		
3.	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej	szt.	3		
4.	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x25 na ławie z oporem z betonu C12/15	mb	387		
5.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	524		
6.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	524		
7.	Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej, warstwa 10 cm, wraz z wyrównaniem i przygotowaniem terenu i dostawą mieszanki nasion traw w ilości 2,20 kg	m3	7,4		
				Kosztorys netto	
				VAT 23%	
				Kosztorys brutto	